
BOSTOOLS.NL
Kleiland 11
8271RV IJsselmuiden NL
+31383332508
info@bostools.nl

# EPS15000TE

**Standaard stroomaggregaten**
**met Honda luchtgekoelde benzinemotor,**
**3000tpm, 50Hz, 4-takt**




## Aggregaat

| | |
|---|---|
| kVA maximaal | 15 |
| kVA continu | 12,5 |
| kVA | 5.3kVA @ 1~230V 13kVA @ 3~400V |
| Ampère (continu) | 23A @ 1~230V 18A @ 3~400V |
| Afmetingen (lxbxh) | 127x75x59 cm |
| Gewicht | - |
| Gewicht incl. olie, excl. brandstof* | 224 kg |

**plus koelvloeistof indien watergekoeld*

## Motor

| | |
|---|---|
| Merk / Type | Honda GX690 RH-VXE4 |
| PK maximaal | 20 |
| Vermogen | 15kW max., benzine, luchtgekoeld |
| Cilinder | 2 |
| Toeren per minuut | 3000 tpm |
| Cilinderinhoud | 688 $cm^3$ |
| Verbruik @75% last | 5 liter/uur |
| Tank | 20 liter |
| Autonomie @75% | 4 uur |
| Geluidsniveau | 69 dB(A) @7 m = LWA 94 |
| EU-Emissie norm | Stage V |
| Batterij spanning | 12V |

## Alternator

| | |
|---|---|
| Merk / Type | Sincro FT2MFS - met borstels |
| Nominale spanning | 1~230V en 3~400V |
| Frequentie | 50Hz |
| Beschermingsgraad | IP23 |

Kleiland 11
8271RV IJsselmuiden NL
+31383332508
info@bostools.nl

# EPS15000TE

**Versie**

- 1 stopcontact 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 230V - 32A + 1 stopcontact CEE 400V - 16A 5 p.
- Elektrische choke
- Elektrische start, incl. accu (accuzuur niet inbegrepen)
- Olieniveaubeveiliging
- Temperatuurbeveiliging
- Thermo-magnetische beveiliging
- Urenteller
- Voltmeter