

Emissievrije stroomvoorziening op de werkplek

Neem een stopcontact mee - voorzie elk apparaat van stroom, waar je ook bent!



Klophamer 2200 W
~ 7,5 ton betonplaten (150 mm) gesloopt



Diamantkernboor 3300 W
~ 32 gaten (150 mm diep, boor Ø 150 mm) in beton



Booglasapparaat + stroom
~ tot 89 elektroden



Industriële stofzuiger 1200 W
~ 105min looptijd



BOUWPLAATS



Arri Skypanel LED Soft Light 420 W (hemelpaneel)
~ 5 uur (volledige helderheid)



LED-lampen
~ 6-8 uur (afhankelijk van de helderheid)



Telescopische camerakraan 1800 W
~ 2-4 uur met een piek van 1800 W en 30% gebruik per dag



PA-systeem - LUCAS 2K15
~ 16 uur



EVENEMENTEN & MEDIA



Foodtruck
~ 4 uur (vriezer, espressomachine, verlichting)



IJsvriezer 1 kW
~ 2 dagen



2 groepen espressomachine 2800 W
~ 120 espressokopjes gezet



Professionele filterkoffiemachine 2310 W
~ 160 koffiekopjes gezet



CATERING

Bespaar tijd en werk efficiënter

- Wees mobiel: stroomvoorziening waar u maar wilt
- Geen kabels - geen struikelgevaar
- Werk binnen of buiten - ongeacht het weer
- Levert stroom die gelijk is aan een huishoudelijke voeding van 16 A/230 V
- Geschikt voor alle elektrische AC-apparaten - zonder extra omvormer
- Kan binnen maximaal 2,5 uur volledig worden opgeladen via elk conventioneel stopcontact

Specificaties

Uitgangsspanning	: 230VAC / 50Hz
Nominaal uitgangsvermogen	: 3600W (16A)
Beschikbaar vermogen	: 2,1 kw/h
150% boost (>500s)	: 5400W (24A)
200% boost (>50s)	: 7200W (32A)
250% boost (>10s)	: 9000W (40A)
Piekvermogen	: 18000W (80A)
Maximale kortsluitstroom	: 300A
Aan (inactief)	: 150 uur
Circuitbeveiliging	: 16A - equivalent B16
Werktemperatuur	: -20°C tot 60°C

Ingangsspanning	: 120-240 VAC / 50-60 Hz
Nominaal vermogen	: 500-1000W (4A)
Stroomverbruik tijdens volledig laadproces	: < 0,5W
Oplaadduur	: < 3h - 100%
Werktemperatuur	: 0°C tot 45°C

Batterij capaciteit	: 2074Wh
Gewicht	: 20 kg
Afmeting	: 420x210x420 mm
IP-klasse	: IP54+ Water- en stofdicht
Beschermingsklasse	: Klasse II / dubbel geïsoleerd
Geluidsemisatie	: < 10 dB(A) Silent
Uitgangsaansluiting	: Schuko stopcontact 230V
Ingangszekering	: T5A L 250V

